

## M 10-1 Ländlicher Wegebau Neukirchener Weg in Jürgenshagen

### Aufgabenstellung

Der ländliche Weg vom Ortsausgang Jürgenshagen bis zur Brücke über die Tessenitz gehört zur Gemeinde Jürgenshagen und liegt innerhalb des Flurneuordnungsverfahrens Wokrent-Jürgenshagen und wurde als sogenannte Maßnahme M 10-1 in den Maßnahmenplan II als investive Maßnahme im ländlichen Wegebau aufgenommen. Durch die großzügigen Förderbedingungen der Förderperiode 2014-2020 konnte die Straße im Jahr 2015 erneuert werden.

Die Straße befand sich in einem sehr schlechten Zustand und wies zahlreiche Schlaglöcher/ Fehlstellen auf. In den vergange-

nen 20 Jahren investierte die Gemeinde erhebliche Gelder in die Instandhaltung und –setzung der Straße. Mit dem zu erfolgenden grundhaften Neubau und der Erweiterung der Straße um zwei 1,5m bzw. 2,0m breite Seitenstreifen soll die Funktionalität der Straße als Verkehrsfläche und Verkehrsnebenfläche wieder hergestellt werden. Die Straße wird nicht nur für den rollenden Verkehr benötigt, sondern ebenso intensiv durch viele Fuß- und Spaziergänger aus Jürgenshagen genutzt.

### Planung und Umsetzung

Der Weg verläuft über einer Länge von 1.075 m vom Ortsausgang Jürgenshagen in Richtung Neukirchen bis zur Brücke über die Tessenitz. Es erfolgte eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn mit einer Asphaltdecke in einer Ausbaubreite von 4,75 m mit beidseitigen Bankettstreifen, die 1,0 bzw. 1,5m breit sind. Für die Gewährleistung einer optimalen Haltbarkeit der Straße wurde eine Stabilisierung des Untergrundes vorgenommen, da die Baugrundverhältnisse als relativ ungünstig für die Tragfähigkeit des Untergrundes eingeschätzt wurden.

Entlang der Straße wurden mehrere Ackerzufahrten gebaut.

Im Anschluss an die Straßenbauarbeiten wurde auf der westlichen Straßenseite ein Weidezaun aus Eichenspaltpfählen mit zwei Stahltores errichtet.

Die Entwässerung der Straße erfolgt durch die Querneigung mit 2,5% in Richtung westlichen Seitenstreifen und weiter auf die Grünlandfläche zum Versickern.



**Bild 1** Neukirchener Weg nach Fertigstellung



**Bild 2** Neukirchener Weg mit Weidezaun

### Projektdaten

#### Auftraggeber:

Teilnehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens Wokrent-Jürgenshagen **über**

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Natur Mittleres Mecklenburg  
Abteilung Flurneuordnung

Erich-Schlesinger-Straße 35, 18069 Rostock

Herr Constien, Vorstand der TG am FNO, Telefon 038229/71129

**Planung Wegebau:** HOAI 1-9, BÜ WASTRA-PLAN

#### Hauptkapazitäten:

ca. 1.075 m Wegebau als Asphaltdecke

Ackerzufahrten

Weidezaun einseitig (straßen-/ grünlandbegleitend)

**Kosten:** Wegebau - ca. 321.000 € (brutto)

**Bauzeit:** Juli 2015 bis September 2015

